

Begäran om omprövning av ombyggnadsbidrag för enskilda vägar år 2023 – Kvarnby enskilda väglag

Samhällstekniska nämnden 26.10.2023 § 123
152/08.01.04/2023

Beredare	chef för kommunal teknik Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen vikarie chef för kommunal teknik Toni Keski-Lusa Samhällstekniska nämnden beslutar 1. godkänna Kvarnby enskilda väglags begäran om omprövning 14.9.2023 2. understöda Kvarnby enskilda väglags ombyggnadsprojekt för 60 % av beräkningen av de totala kostnaderna, dvs. 5 580 €.
Beslut	Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	<p>Kvarnby enskilda väglag (KTJ-beteckning 000-2007-K019566) har 14.9.2023 lämnat in en begäran om omprövning av samhällstekniska nämndens beslut 23.8.2023 § 83 Ombyggnadsbidrag för enskilda vägar år 2023 gällande ombyggnadsbidraget till Kvarnby enskilda väg.</p> <p>Samhällstekniska nämnden har beslutat att inte bevilja Kvarnby enskilda väglag ombyggnadsbidrag. Motiveringar är den vid synen upptäckta försummelse av underhåll av dikena och att vanlig väghållning inte understöds med ombyggnadsbidrag.</p> <p>Kvarnby väglags krav</p> <p>Väglaget kräver att Kvarnby enskilda väglags ansökan om ombyggnadsbidrag 29.3.2023 behandlas på nytt och godkänns.</p> <p>Motiveringar</p> <p>I projektet för ombyggnad av dikena är det inte bara fråga om underhållsröjning av Kvarnbyvägens diken, utan om fördjupning av dikena för att det inte ska samlas vatten på vägen på grund av rikliga regn. De nuvarande dikena leder inte tillräckligt med vatten, varför ombyggnad av dem är nödvändigt för att vägunderlaget inte ska samla för mycket fukt. Kvarnbyvägen leder till Meiko friluftsområde, varför det finns rikligt med trafik på vägen och vägens räckvidd kräver ombyggnad av dikena.</p> <p>Bemötande</p> <p>Vid tidpunkten för synen 14.6.2023 fanns det växtlighet i dikena, men det ifrågavarande ombyggnadsprojektet för Kvarnby enskilda väglags diken är enligt en tilläggsutredning inte röjning/slätter av växtlighet utan en mer omfattande fördjupning av dikena vid ställena enligt ombyggnadsplanen. Vid dessa ställen är dikena alltför grunda i förhållande till nederbörden, vattnet samlas på vägen och orsakar fuktbelastning på vägkonstruktionen. En sådan förbättring av dräneringen av vägen kan anses som ombyggnad.</p>

