

## Bygglov LP-257-2024-02255 / Båtviksvägen 147 HALLI E4-E6 utvidgning

Byggnads- och miljönämnden 21.01.2025 § 12

26/10.03.00.02/2025

Beredare Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos  
[fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi](mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi), tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag  
Bygglovet föreslås beviljas med rätt att påbörja arbetet.

Beslut Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse

### Ärende

Utvidgningstillstånd  
Rätt att påbörja arbeten

### Byggplats

BÅTVIK, 257-406-1-5  
Fastighetens adress Båtviksvägen 147, 02490 Pickala

### Detaljplanebeteckning

TLV dvs. Kvartersområde för industri-, kontors- och lagerbyggnader

### Sökande

Prysmian Group Finland Oy  
Nokia Abp  
Oy Lival Ab

### Åtgärd

Utvidgande av produktionsbyggnaden Hall E4 med rätt att påbörja arbetet.  
Samtidigt byggs en bro med transportör för kablar för att förena Hallarna E4 och E2.

### Tilläggsutredningar

Nödutgången som slutar under jord i skyddsrummet i källaren i hall D4 ändras så att man bygger ett vertikalt schakt ovanför marknivån, utanför rasområdet.

Man söker rätt att inleda byggande av byggnad helt mot säkerhet före lovbeslutet vunnit laga kraft.

Ansökan motiveras på följande sätt: Efter att det nya kabeltornet blivit färdigt ska de övriga processutrymmena för de övriga skedena bli färdiga innan produktionen i det nya tornet inleds. Säkerhetsbeloppet är 50 euro/m<sup>2</sup> för grunderna och 75 euro/m<sup>2</sup> för överbyggnaderna. Avrundat blir säkerhetsbeloppet 890 000 €.

Våningsyta	7122 m <sup>2</sup>
Våningsyta enligt byggrätten	7122 m <sup>2</sup>
Totalareal	7122 m <sup>2</sup>
Volym	100 077 m <sup>3</sup>

**Undantag**

Brandsektioneringen mellan Hall E4 och Hall E2 och transportörbron utelämnas. Byggnaderna hör till samma brandklass. Motiveringar: Med anledning av processens natur kan kabelprodukten som produceras inte skäras av vid väggenomföringen. Genomföringsöppningen hålls så liten som möjligt och alla konstruktioner byggs av icke brännbara material. Transportörbron utrustas med automatisk släckningsanordning med vilken man förhindrar att en brand sprider sig från en byggnad till en annan.